Signature Not Verified
Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.12.05 09:52:49 EET
Reason: Signed PDF (embedded)
Location: Athens, Ethniko Typografio



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

5 Δεκεμβρίου 2018 | ΤΕΥΧΟΣ Α.Α.Π. | Αρ. Φύλλου **289**

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/50605/2780

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 46046/27-10-2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο και στο ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου 19 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς (ν. Αττικής)» (ΑΑΠ 240).

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 (παρ. 3.α, 3.γ και 5) του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α' 98).

3. Τις από 27-10-2016 και 27-07-2017 αιτήσεις θεραπείας και το από 08-09-2017 σχετικό υπόμνημα των Δ. Παναγιωτίδη, Ελ. Βήττα και Ισμ. Παναγιωτίδη.

4. Την από 05-07-2018 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ και το 43181/3091/05-07-2018 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας προς το Δήμο Κηφισιάς.

5. Το αριθμ. 20/θέμα 4ο/27-06-2018 πρακτικό του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

6. Την από 05-07-2018 (αρ. ΥΠΕΝ:43289/05-07-2018) δήλωση του φερόμενου ιδιοκτήτη Χρήστου Γεωργίου για την αποδοχή της από 05-07-2018 αιτιολογικής έκθεσης και το γεγονός ότι παρήλθε η εκ του νόμου τασσόμενη προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4067/2012 χωρίς να περιέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ τυχόν αντιρρήσεις λοιπών ενδιαφερομένων.

7. Τις αριθμ. 8/συν. 1η/01-02-2017, 42/συν. 5η/08-06-2017, 56/συν. 6η/28-06-2017, 100/συν. 8η/08-09-2017 και 189/συν. 15η/10-07-2018 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιείται η αριθμ. 46046/27-10-2015 απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίζονται συμπληρωματικοί ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στο διατηρητέο κτίριο και στο ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου 19 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς (ν. Αττικής) (ΑΑΠ 240), με την αντικατάσταση των περιπτώσεων Α, Β και Γ της παραγράφου 1 και την προσθήκη νέας περίπτωσης Δ ως εξής:

«Α. Στο διατηρητέο κτίριο επιτρέπεται:

α. Η αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων του και η εσωτερική αναδιαρρύθμιση των χώρων αυτού.

β. Η ενίσχυση του φέροντα οργανισμού στο εσωτερικού του διατηρητέου κτιρίου.

γ. Η κατασκευή υπόγειου χώρου σε τμήμα του περιγράμματος του διατηρητέου κτιρίου.

Β. Στο ακίνητο, εντός του οποίου βρίσκεται το διατηρητέο κτίριο, επιτρέπεται η ανέγερση νέου ισόγειου κτιρίου με χρήση κατοικίας και με υπόγειο χώρο με χρήση βοηθητική της κατοικίας (αποθηκευτικό χώρο και χώροι στάθμευσης), το οποίο τοποθετείται επί του πλαγίου ορίου ΑΖ, με συντεταγμένες κορυφές ΕΓΣΑ: 14, 15.

Γ. Οι παραπάνω επιτρεπόμενες επεμβάσεις - κατεδάφιση προσκτισμάτων, αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου, ανέγερση νέου κτιρίου, κατασκευή κολυμβητικήςδεξαμενής, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου και λοιπές οικοδομικές εργασίες - πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και την αρχιτεκτονική μελέτη που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών με το αριθμ. 20/θέμα 4ο/27-06-2018 πρακτικό του και όπως φαίνονται στα δώδεκα (12) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα (διάγραμμα δόμησης σε κλίμακα 1:200, πέντε (5) σχέδια κατόψεων, δύο (2) σχέδια τομών, τρία (3) σχέδια όψεων και ένα σχέδιο πρότασης χρωματικής απόδοσης σε κλίμακα 1:50) που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και που αντίτυπα τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Δ. Στο ακίνητο επί της οδού Κύπρου αρ. 17, ως όμορο οικόπεδο του διατηρητέου κτιρίου, καθορίζονται οι εξής ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης: Στο όμορο προς βορρά ακίνητο πρέπει να τηρηθούν οι ίδιοι ακριβώς όροι με το ως άνω νέο κτίριο ως προς το ύψος, εφ' όσον κτισθεί σε επαφή και στην προβολή του νέου κτιρίου.

Οι ανωτέρω όροι τίθενται με γνώμονα την προστασία και ανάδειξη του διατηρητέου κτιρίου».


Β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2018


Ο Υπουργός


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 37%
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ
1 ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
2 ΣΟΒΑΣ ΤΡΙΠΤΟΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΩΧΡΑ ΑΝΟΙΧΤΟ (VECRO CS031YR)
3 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ
4 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ
5 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ
6 ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ
7 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΤΣΙΓΚΟΥ
8 ΤΖΑΜΙ
9 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΤΣΙΓΚΟΥ
10 ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΥΤΩΝ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ -ΚΑΤΟΨΗ ΣΟΦΙΤΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ,ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΔΟΜΗΣΗ
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΕΙΣΟΔΟΣ - ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ
ΕΡΚΕΡ
ΣΟΦΙΤΑ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΒΕΡΑΝΤΑ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ
1 ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
2 ΣΟΒΑΣ ΤΡΙΠΤΟΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΩΧΡΑ ΑΝΟΙΧΤΟ (VECRO CS031YR)
3 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ RAL 7005 ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ
4 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE GENTLE GRAY 1626 (CLASSIC COLORS)
5 ΣΤΗΘΑΙΟ
6 ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΞΩΣΤΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE BAYWOOD BROWN 1234(CLASSIS COLORS)
7 ΣΤΕΓΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΤΣΙΓΚΟΥ
8 ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΠΟ ΤΖΑΜΙ TRIPLEX
9 ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE BAJA DUNES 997 (CLASSIC COLORS)
10 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΥΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE FEATHERSTONE 1002 (CLASSIC COLOR)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Ο.Τ. 42
Ο.Τ. 43
ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ -ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ









Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 5/7/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΒΓΔΕΖΑ 1157.62 Μ2

Το εμβαδόν του γηπέδου υπολογίστηκε με την μέθοδο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. '87)
Το οικόπεδο βρίσκεται στο Δήμο Κηφισιάς ,εντός σχεδίου και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
Η εξάρτηση στ Σύστημα ΕΓΣΑ'87 πραγματοποιήθηκε με γεωδαιτικό G.P.S. κάνοντας χρήση των Σταθμών Αναφοράς του Συστήματος Εντοπισμού HEPOS. Το G.P.S. που χρησιμοποιήθηκε είναι το ProMark 500 της εταιρείας Magellan με S/N 200931073.

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΦΕΚ 1035Δ/87 - ΤΟΜΕΑΣ Β
Ε=2000 Μ² - π=30 μ. - Β=40 μ. (ΦΕΚ 279Δ/77)
ΠΡΟ 23-8-77: Ε=600 Μ² - π=16 μ. - Β=20 μ.
ΠΡΟ 5-5-54: Ε=80 Μ² - π=6 μ. - Β=6 μ.
Σ.Δ.=0.60 (ΕΩΣ 2000 Μ²) και 0.40 (ΑΠΟ 2000 Μ² ΚΑΙ ΑΝΩ)
ΚΑΛΥΨΗ=40% - ΥΨΟΣ=10.50μ. + ΣΤΕΓΗ ΚΑΤΑ ΓΟΚ - ΟΡΟΦΟΙ=3 - ΟΧΙ PILOTIS
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΣΤΑ 350 Μ² - ΓΚΑΡΑΖ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΦΕΚ 973Δ/05)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - Ε.Π.Α.Ε. - ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΩΣ ΓΟΚ
ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ: ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΦΕΚ 837Δ/94) - ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΦΕΚ 517Δ/1990

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 40% Χ 1157.62 = 463.05 Μ2

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ 0,60 Χ 1157.62 = 694.57 Μ2

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΟΜΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ – ΙΣΟΓΕΙΟ: (5.03*9.61)+(7.75*8.28)+2*(1.41*1.42)/2+(2.06*1.42) +(13.42*4.88)= 182.90Μ2
ΔΟΜΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ – ΟΡΟΦΟΣ:(5.03*9.61)+(7.75*8.28)+2*(1.41*1.42)/2+(2.06*1.42)+ +(13.42*4.88)= 182.90Μ2
ΔΟΜΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ – ΔΩΜΑ: (4.88*2.17)+(1.59+1.40)*1.32/2+(1.40*1.32)/2+2*(1.41*1.41)/2+ +2.06*(1.41+1.32)=20.17Μ2
ΔΟΜΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ – ΣΟΦΙΤΑ (β): (3,27*4,80)=15.69 Μ2

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΜ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

ΔΟΜΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ: (12.85*7.70)+(4.45*4.00)=116.74Μ2

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Σ.Δ

ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ (α) : (2.10*3.27)=6.87 Μ2
ΥΠΟΓΕΙΟ : (7.70*2.65)+(12.85*12.15)=176.52 Μ2
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ : (3.24*2.20)+(0.90*1.00)=7.12+0.90=8.02 Μ2< 12.0Μ2

ΔΟΜΗΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: 116.74Μ2
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ : 182.90+182.90+20.17+15.69=401.66Μ2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ: 401.66+116.74–8.02=510.38Μ2<694.57Μ2

ΚΑΛΥΨΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ :(12.85*7.70)+(4.45*4.00)=116.74Μ2
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ: 182.90+(2.16*9.61)+(2.09*8.28)+(4.75*2.08)= =182.90+20.75+17.30+9.88=230.83Μ2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ: 116.74+230.83=347.57 Μ2<463.05 Μ2<350.00ΤΜ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1 : 4,65*2,65=12,32ΤΜ
ΤΜΗΜΑ 2 : 4.45*8.85=39.38ΤΜ
ΤΜΗΜΑ 3 : 5.09*3.90=19.85ΤΜ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 12.32+39.38+19.85=71.55ΤΜ<50%(60%*1157.62)=347.28ΤΜ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΙΣΙΝΑΣ : 3.50*11,50=40.25ΤΜ
ΜΕΣΟ ΒΑΘΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ : 1.05–2.05 Μ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

ΟΓΚΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ: (116.74*4.10)=478.63Μ3
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ: 478.63 Μ3

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ

ΟΓΚΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ: 182.90*3.66=669.41Μ3
ΟΓΚΟΣ Α'ΟΡΟΦΟΥ: 182.90*4.67=854.14Μ3
ΟΓΚΟΣ ΣΟΦΙΤΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ): 20.17*3.53=71.20Μ3
ΟΓΚΟΣ ΔΩΜΑΤΟΣ : (15.69+6.87)*2.65=59.78Μ3
ΟΓΚΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ : (15.69+6.87)*1.50/4=8.46Μ3
ΟΓΚΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΥΡΓΟΥ : 20.17*3.12*1/4=15.73Μ3 ((8.28*2.09)+(9.61*2.16)+(2.08*4.75))*3.66=175.42Μ3
ΟΓΚΟΣ ΣΤΕΓΗΣ : (182.90–51.67–6.87–15.69)*2.14*1/2=116.27Μ3
ΟΓΚΟΣ Η/Υ ΙΣΟΓΕΙΟΥ :
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ: 1970.41Μ3

ΚΑΤ' ΟΓΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ


ΟΔΟΣ ΧΡ.ΛΑΔΑ
ΟΔΟΣ ΑΛΩΝΙΩΝ πλ. 8,00 μ.
ΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ Δ.Δ.Κ. 9/81
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΡΤΙΑ & ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΗ
Ο.Τ. 43
Ο.Τ. 42
Νέο Κτίριο
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΦΕΚ 252Δ/92
Νέα κολυμβητική δεξαμενή
Ρ.Γ.=Ο.Γ.
Ρ.Γ.
Ο.Γ.
ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ - ΙΣΟΓ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ -ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ-ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΥΠΑΡΧΟΝ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ

ΥΠΑΡΧΟΝ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ

ΥΠΑΡΧΟΝ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ

ΚΤΙΡΙΟ - ΙΣΟΓΕΙΟ

ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ - Α' ΟΡΟΦΟΣ

ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ - ΔΩΜΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΔΕΑΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ

ΠΕΡΓΚΟΛΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΛΑΤΟΣ= 6,85Μ

ΟΓΚΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ: 182.90*3.66=669.41Μ3
ΟΓΚΟΣ Α'ΟΡΟΦΟΥ: 182.90*4.67=854.14Μ3
ΟΓΚΟΣ ΣΟΦΙΤΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ): 20.17*3.53=71.20Μ3
ΟΓΚΟΣ ΔΩΜΑΤΟΣ : (15.69+6.87)*2.65=59.78Μ3
ΟΓΚΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ : (15.69+6.87)*1.50/4=8.46Μ3
ΟΓΚΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΥΡΓΟΥ : 20.17*3.12*1/4=15.73Μ3 ((8.28*2.09)+(9.61*2.16)+(2.08*4.75))*3.66=175.42Μ3
ΟΓΚΟΣ ΣΤΕΓΗΣ : (182.90−51.67−6.87−15.69)*2.14*1/2=116.27Μ3
ΟΓΚΟΣ Η/Υ ΙΣΟΓΕΙΟΥ :
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ: 1970.41Μ3

ΚΑΤ' ΟΓΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ : 5.0 Χ 694.57 = 3472.85 Μ3
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ : 478.63+1970.41=2449.04 Μ3 < 3472.85 Μ3

ΥΨΟΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ : Hmax = 10.50 Μ + ΣΤΕΓΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ : 4.10 Μ

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ Δ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ = 4.45 Μ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ = 3+(0.1Χ10.50)=4.05 Μ

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ

ΕΠΙΤΡ. ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ: 112.21 Χ 20% = 22.44Μ2

ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ : (2.16*9.61)+(2.09*8.28)+(7.45*2.08)=53.57Μ2

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:
1 ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ / 100 Μ2
ΑΡΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 116.74Μ2/100 = 1.16=1 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΒΓΔΑ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΦΥΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ : 2/3 Χ (60% Χ 1157.62) = 463.05 Μ2
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ : Φ1+Φ2+Φ3+Φ4=(5.30*12.22)+(9.40*25.19)−(1.87*4.35)+(8.71+4.96)*19.61/2+
+(3.70*18.95)+(4.45*8.85)+(18.90*8.43)−(4.40*11.00)=
64.76+236.78−8.13+134.03+70.11+39.38+159.32−48.40=647.85Μ2>463.05 Μ2

ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ :
ΣΤΑ ΠΡΟΚΗΠΙΑ : Ε = (37.65*5.00)=188.25 Μ2 / 25 Μ2 = 7.53 ΑΡΑ ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΙ 8 ΔΕΝΔΡΑ
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ : Ε = 1157.62 Μ2 / 200 Μ2 = 5.79 ΑΡΑ ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΙ 6 ΔΕΝΤΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΙ 8 ΔΕΝΤΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΚΗΠΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΣΕ ΕΓΣΑ'87)

α/α	X	Ψ	α/α	X	Ψ	α/α	X	Ψ
Α	483670.970	4213390.820	Β	483659.619	4213354.923	Γ	483690.999	4213352.883
Δ	483696.240	4213375.568	Ε	483712.026	4213371.781	Ζ	483713.362	4213380.110

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ - ΦΕΚ 252Δ/92) (ΣΕ ΕΓΣΑ'87)

α/α	X	Ψ	α/α	X	Ψ	α/α	X	Ψ
1	483678.990	4213376.254	2	483683.860	4213375.014	3	483683.369	4213372.982
4	483691.379	4213370.954	5	483690.078	4213365.920	6	483688.022	4213366.428
7	483686.253	4213359.236	8	483673.199	4213362.548	9	483672.099	4213364.364
10	483672.676	4213366.381	11	483674.570	4213367.467	12	483676.497	4213366.907

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΣΕ ΕΓΣΑ'87)

α/α	X	Ψ	α/α	X	Ψ	α/α	X	Ψ
13	483679.384	4213376.154	14	483682.350	4213387.894	15	483694.815	4213384.744
16	483692.925	4213377.266	17	483684.356	4213379.431	18	483683.278	4213375.163

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 101765
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 30 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ.: 210 6236799

Α/Α	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2	
1	

ΕΡΓΟ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 46046/27.10.2015 ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/09.12.2015), (ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.Σ.Α ΤΗΝ 28.06.2017), ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ,ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 19,ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΙ 18

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ


ΤΙΤΛΟΣ :


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ


1 : 200


ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


03 02 13 Α02


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 39%
B
3.90
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
5.09
7.70
ΘΣ 01
ΘΣ 02
ΘΣ 03
4.50
4.30
ΑΠΟΘΗΚΗ
3.59
2.02
3.50
2.95
0.95
3.45


Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει
την από 5/7/2018 αιτιολογική
έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α.
Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ
1.08


ΘΣ 01
ΘΣ 02
ΘΣ 03
ΑΠΟΘΗΚΗ
ΑΠΟΘΗΚΗ
ΑΠΟΘΗΚΗ
ΑΠΟΘΗΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
κλίση 17.00%
A
B
B





ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 10-7-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 189 γνωμοδότησή του

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΚΑΜΠΑΝΑΛΛΗ Α. ΜΠΕΣΣΑ



ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 101765
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 30 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ.: 210 6236799

2		
1		
Α/Α	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	

ΕΡΓΟ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 46046/27.10.2015 ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/09.12.2015), (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.Σ.Α ΤΗΝ 28.06.2017), ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ,ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 19,ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΙΟΥΝ 18

ΤΙΤΛΟΣ : ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

1 : 50

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

03 13 13 | Α13

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 39%

B

B

3.50

11.50

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Ε = 40.25 τμ

-0.29

-0.18

4.84

7.70

ΟΡΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Π07 5.25/3.20 0.00

Π05 1.06/2.74 0.84

2.09

5.16

-3.10

Δ=4,45μ

3.90

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
(14.24 τμ)

2.00

1.00

Π07 5.25/3.20 0.00

Π06 1.06/2.74 0.00

3.65


+0.10
±0.00


8.28

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 5/7/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.


Η Τμηματάρχης

ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ





ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
(14.24 τμ)
ΛΟΥΤΡΟ
ΛΟΥΤΡΟ
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
(84.16 τμ)
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
(23.13 τμ)
ΟΡΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
κλίση 17.00%
A
B



ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελέτης ... το ΚΕ.Σ.Α. την 10-7-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 189 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε.Κ ΛΑΜΠΑΤΣΕΑ Α. ΜΠΕΣΣΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 101765
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 30 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ.: 210 6236799

2		
1	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 28/06/2017	18/01/2018
Α/Α	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	

ΕΡΓΟ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 46046/27.10.2015 ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/09.12.2015), (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.Σ.Α ΤΗΝ 28.06.2017), ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ,ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 19,ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΙΟΥΝ 18


ΤΙΤΛΟΣ : **ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ**
ΠΡΟΤΑΣΗ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

1 : 50

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


03 14 13 | A14


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 39%
B
B
3.50
11.50
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
E = 40.25 τμ
3.70
7.70
Δ=4,45μ
2.09
5.16
Π05
1.25
3.10
0.80
Π06
1.25
3.10
0.00
4.11
3.02
ΛΟΥΤΡΟ
(12.00 τμ)
+3.59
+3.49
1.60
0.90
1.31
0.90
2.20




Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει
την από ..5/7/2018.. αιτιολογική
έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α.
Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης

ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ



ΛΟΥΤΡΟ
(12.00 τμ)
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
(34.00 τμ)
κλίση 17.00%
ΠΡΑΣΙΑ = 5,00μ
A
B
9.04
9.56
12.86





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
σύμφωνα με το 20ο πρακτικό
με την προϋπόθεση ότι τηρούνται
οι πολεοδομικές διατάξεις.
Αγ. Παρασκευή, 27/06/2018
Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Νίκος Τζούχας
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΚΑΡΑΒΙΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γ. ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 101765
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 30 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ.: 210 6236799

2		
1	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 28/06/2017	18/01/2018
Α/Α	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	

ΕΡΓΟ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 46046/27.10.2015 ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/09.12.2015), (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.Σ.Α ΤΗΝ 28.06.2017), ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ,ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 19,ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΟΥΝ 18


ΤΙΤΛΟΣ: **ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ**
ΠΡΟΤΑΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

1 : 50

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


03 15 13 A15



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 39%
B
B
3.50
11.50
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
E = 40.25 τμ
+3.55
7.70
+4.20
+8.16
+8.16
+6.95

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 5/7/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.

Η Τμηματάρχης

ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΤΤΑ






+4.20
ΒΑΤΟ ΔΩΜΑ
A
12.86
+8.16
+6.95
+6.95
+6.90
3.35
+10.60
+10.30
+3.59
+8.16
+6.95
κλίση 17.00%
B

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (11.89 τμ)

ΒΑΤΟ ΔΩΜΑ

A

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (15.69 τμ)



ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 10-7-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 189 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΜΠΕΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
σύμφωνα με το 20ο πρακτικό με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι πολεοδομικές διατάξεις.
Αγ. Παρασκευή, 27/06 2018
Ο Πρόεδρος Τα μέλη

ΚΑΡΑΒΙΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Νίκος Τζούχας
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Γ. ΜΑΔΕΜΟΧΟΡΙΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 101765
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 30 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ.: 210 6236799

2	
1	
Α/Α	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΟ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 46046/27.10.2015 ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/09.12.2015), (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.Σ.Α ΤΗΝ 28.06.2017), ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ,ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 19,ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΟΥΝ 18


ΤΙΤΛΟΣ: **ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ**
ΠΡΟΤΑΣΗ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

1 : 50

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


03 16 13 A16


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 39%
B
B
3.50
11.50
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Ε = 40.25 τμ
7.70
+4.20
+8.16
+8.16



Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 5/7/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α, Τμήματος Δ.Κ.

Η Τμηματάρχης



+4.20
+8.16
+6.95
+11.05
12.86
A
+8.16
+10.30
+10.30
+3.59
+8.16
+6.95
κλίση 17.00%
B

+12.40

+8.16

A

+11.69

+14.97

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από
το ΚΕ.Σ.Α. την 10-7-2018
και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.
189 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΓΙΑΜΠΑΤΣΕΛΑ Α. ΜΠΕΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
σύμφωνα με το 20ο πρακτικό
με την προϋπόθεση ότι τηρούνται
οι πολεοδομικές διατάξεις.
Αγ. Παρασκευή, 27/06 2018
Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Νίκος Τζούχας
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΚΑΡΑΒΙΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 30 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ.: 210

Γ. ΜΑΔΕΜΟΧΟΡΙΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

2		
1		
Α/Α	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	

ΕΡΓΟ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 46046/27.10.2015 ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/09.12.2015), (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.Σ.Α ΤΗΝ 28.06.2017), ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ,ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 19,ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΟΥΝ 18

ΤΙΤΛΟΣ :

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΩΝ


ΠΡΟΤΑΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

1 : 50

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

03 18 13 A18


+10.30
+8.16
+6.95
+7.60
+6.95
+4.20
+3.59
+0.10
±0.00
±0.00
±0.00
−0.40
−3.00
ΟΡΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
2. ΣΟΒΑΣ ΤΡΙΠΤΟΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΩΧΡΑ ΑΝΟΙΧΤΟ (VECRO CS031YR)
3. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ RAL 7005 ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ
4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE GENTLE GRAY 1626 (CLASSIC COLORS)
5. ΣΤΗΘΑΙΟ
6. ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΞΩΣΤΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE BAYWOOD BROWN 1234(CLASSIS COLORS)
7. ΣΤΕΓΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΤΣΙΓΚΟΥ
8. ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΠΟ ΤΖΑΜΙ TRIPLEX
9. ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE BAJA DUNES 997 (CLASSIC COLORS)
10. ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΥΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE FEATHERSTONE 1002 (CLASSIC COLOR)

7 4 2

+14.97
+12.40
+11.69
+11.05
+10.60

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 5/7/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 10-7-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 189 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΜΠΕΣΣΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 101765
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 30 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ.: 210 6236799

2		
1		
Α/Α	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	

ΕΡΓΟ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 46046/27.10.2015 ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/09.12.2015), (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.Σ.Α ΤΗΝ 28.06.2017), ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ,ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 19,ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ


	21.06.18	
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ	ΙΟΥΝ 18	
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ		


ΤΙΤΛΟΣ : **ΟΨΗ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ**
ΠΡΟΤΑΣΗ

1 : 50

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


03 21 13 A21


+10.30
10
9
8
3
3
+8.16
+7.60
+6.95
+6.95
8
+4.20
+3.59
+3.14
ΟΡΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
±0.00
−0.40
+0.10
±0.00
±0.00
ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ
−3.00




ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ
1 ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
2 ΣΟΒΑΣ ΤΡΙΠΤΟΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΩΧΡΑ ΑΝΟΙΧΤΟ (VECRO CS031YR)
3 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ RAL 7005 ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ
4 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE GENTLE GRAY 1626 (CLASSIC COLORS)
5 ΣΤΗΘΑΙΟ
6 ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΞΩΣΤΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE BAYWOOD BROWN 1234(CLASSIS COLORS)
7 ΣΤΕΓΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΤΣΙΓΚΟΥ
8 ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΠΟ ΤΖΑΜΙ TRIPLEX
9 ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE BAJA DUNES 997 (CLASSIC COLORS)
10 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΥΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE FEATHERSTONE 1002 (CLASSIC COLOR)
+14.97
+12.40
+11.69
+11.05
+10.60
Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 5/2/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α: Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 10-7-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 189 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΜΠΕΣΣΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 101765
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 30 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ.: 210 6236799
2
1
Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΟ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 46046/27.10.2015 ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/09.12.2015), (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.Σ.Α ΤΗΝ 28.06.2017), ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ,ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 19,ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΙΟΥΝ 18
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ :
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
1 : 50
ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
03 21 13
Α21

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 38%




2
6
1
4
+10.30
+8.16
+3.49
+3.59
-0.17
±0.00
ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ



ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
2. ΣΟΒΑΣ ΤΡΙΠΤΟΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΩΧΡΑ ΑΝΟΙΧΤΟ (VECRO CS031YR)
3. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ RAL 7005 ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ
4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE GENTLE GRAY 1626 (CLASSIC COLORS)
5. ΣΤΗΘΑΙΟ
6. ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΞΩΣΤΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE BAYWOOD BROWN 1234(CLASSIS COLORS)
7. ΣΤΕΓΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΤΣΙΓΚΟΥ
8. ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΠΟ ΤΖΑΜΙ TRIPLEX
9. ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE BAJA DUNES 997 (CLASSIC COLORS)
10. ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΥΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE FEATHERSTONE 1002 (CLASSIC COLOR)

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 5/7/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΤΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε το ΚΕ.Σ.Α. την 10-7-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 189 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. Κ. ΛΑΜΠΑΚΗ ... ΜΠΕΣΣΑ




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
σύμφωνα με το 20ο πρακτικό με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι πολεοδομικές διατάξεις.
Αγ. Παρασκευή, 27/06 2018
Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Νίκος Τζουχας
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΚΑΡΑΒΙΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γ. ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΑΡ. Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 101765
ΤΡΙΚΟΥΠΗ 30 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ.: 210 6236799

2		
1		
Α/Α	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	

ΕΡΓΟ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 46046/27.10.2015 ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/09.12.2015), (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.Σ.Α ΤΗΝ 28.06.2017), ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ,ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 19,ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ	ΙΟΥΝ 18	
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ		


ΤΙΤΛΟΣ :
ΟΨΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ


1 : 50


ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

03 22 13 | Α22


7
4
+14.97
10
6
2
1
6
+11.69
+10.30
+8.16
+3.59
φ. Ε
±0.00
-3.00


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ
1 ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
2 ΣΟΒΑΣ ΤΡΙΠΤΟΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΩΧΡΑ ΑΝΟΙΧΤΟ (VECRO CS031YR)
3 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ RAL 7005 ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ
4 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE GENTLE GRAY 1626 (CLASSIC COLORS)
5 ΣΤΗΘΑΙΟ
6 ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΞΩΣΤΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE BAYWOOD BROWN 1234(CLASSIS COLORS)
7 ΣΤΕΓΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΤΣΙΓΚΟΥ
8 ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΠΟ ΤΖΑΜΙ TRIPLEX
9 ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE BAJA DUNES 997 (CLASSIC COLORS)
10 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΥΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BENJAMIN MOORE FEATHERSTONE 1002 (CLASSIC COLOR)
Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 5/7/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ
0.30
16
+7.60
+6.95
+4.20
0.00
ΟΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
2.00
-3.00
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 10-7-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1 πράξη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 101765
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 30 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ.: 210 6236799
2
1
Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΟ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 46046/27.10.2015 ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/09.12.2015), (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.Σ.Α ΤΗΝ 28.06.2017), ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ,ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 19,ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΙΟΥΝ 18
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ : ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
1 : 50
ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
03 23 13
Α23


+10.30
+7.60
+6.95
3.50
+4.20
+4.10
0.40
0.15
3.45
ΟΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
+3.59
2.84
+3.49
±0.00
0.10
+0.10
±0.00
±0.00
Φ.Ε
0.20
2.80
-2.95
-3.00



Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από ...5/7/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
Ε. ΥΦΑΝΤΗ ΦΙΤΤΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 10-7-2018
και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 189 γνωμοδότηση του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΛΑΜΠΑΤΖΗ Α. ΜΠΕΣΣΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 101765
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 30 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ.: 210 6236799

2		
1		
Α/Α	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	

ΕΡΓΟ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 46046/27.10.2015 ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/09.12.2015), (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.Σ.Α ΤΗΝ 28.06.2017), ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ,ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 19,ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ


ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ	ΙΟΥΝ 18	
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ		

ΤΙΤΛΟΣ : ΤΟΜΗ Α-Α
ΠΡΟΤΑΣΗ


1 : 50

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

03 20 13 | A20



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%


ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
1.00
κλίση 10.00%
1.40
κλίση 4.70%
1.60
2.08
κλίση 3.00%
Φ.Ε
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
2.20
+4.10
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΟ:
ΤΙΤΛΟΣ :
ΤΟΜΗ Β-Β
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
1 : 50
ΙΟΥΝ 18
03 25 13
A25



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr.

• Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• **Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:**

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

